

โครงการ ก่อสร้างถนน (คสล.) รหัสถนน อบท.มค.ถ37-002 สายบ้านเขื่อน ม.8 ต.เขื่อน - บ้านแบก ต.นาทอง

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้านเขื่อน ม.8 ต.เขื่อน - บ้านแบก ต.นาทอง

งบประมาณ 6,389,600 บาท

ปีงบประมาณ 2561

วันที่ประมาณราคา 22 พย. 60

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ =

26.39

บท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	4,690,193.45	บาท
---------------------------------	---	--------------	-----

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

รวมเป็นค่าก่อสร้าง	=	6,389,919.55	บาท
--------------------	---	--------------	-----

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม

คิดเป็นค่าก่อสร้าง

=

6,389,600.00

บาท

หกล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน

ราคา/ตารางเมตร


=

550.26 บาท/ตารางเมตร




(นายวิรัตน์ ชัยอุโพน)

ประมาณราคา




(นายสิทธิชัย วรบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิษณุ ศรีพวงเทิด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสันธรร ศิริขวา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

การแบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 – บ้านแบก หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,903.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 11,612.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามแบบที่ อบต.เขื่อนระบูน พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ระยะเวลาการดำเนินงาน 180 วัน

งวดที่ 1 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานวางป่าขุดตอแล้วเสร็จ
- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จ
- งานเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 500.00 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.

งวดที่ 2 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 500.00 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.

งวดที่ 3 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 500.00 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.

งวดที่ 4 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 500.00 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.

งวดที่ 5 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 500.00 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตร.ม.

งวดที่ 6 จ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมด
- หยอดยางยาแนวรอยต่อถนนแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานลงลูกรังไหล่ทางทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ

หมายเหตุ

- การส่งงานแต่ละงวดงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการส่งผลทดสอบเหล็ก Dowel Bar Ø15 มม. และ Ø19 มม. จำนวนอย่างละ 3 ตัวอย่าง โดยผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด
- การส่งงานแต่ละงวดงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการส่งผลทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วัน จำนวน ไม่น้อยกว่า 24 ตัวอย่าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับใช้ประกอบการตรวจรับต่อไป โดยผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด
- การส่งงานแต่ละงวดงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการเจาะ (Coring) พื้นถนนคอนกรีต ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน 5 จุด/งวดงาน เพื่อตรวจสอบความหนาของคอนกรีต
 - ในกรณีที่ความหนาเป็นไปตามแบบกำหนด ให้ผู้รับจ้างทำการเทคอนกรีตปิดหลุมที่ทำเจาะให้เรียบร้อย
 - ในกรณีที่ความหนาไม่ได้ตามแบบกำหนด ผู้รับจ้างต้องทำการรื้อคอนกรีตแผ่นนั้นออกทั้งหมด (Joint - Joint) และต้องขนทิ้งออกนอกพื้นที่แล้วทำการเทคอนกรีตใหม่ทดแทน โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ได้

ผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเจาะพื้นถนนคอนกรีตทั้งหมด