ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสกัดคผนังอนกรีตพร้อมยิงโฟมเก็บงาน	1.00	รายการ	4,000.00	4,000.00	11,000.00	11,000.00	15,000.00	
	เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง	4.00	ลบม.	-	-	4,000.00	16,000.00	16,000.00	
2	**งานเปลี่ยนท่อดูดเครื่องสูบน้ำใส พร้อมแท่นปั๊ม**								
	ฟุตวาล์วทองเหลือง 3 นิ้ว	2.00	ตัว	2,300.00	4,600.00	1,000.00	2,000.00	6,600.00	
	ข้อต่อตรงเกลียวนใน PVC3 นิ้ว	2.00	ตัว	46.00	92.00	-	-	92.00	
	ข้องอ 90 PVC 3 นิ้ว	2.00	ตัว	82.00	164.00	-	-	164.00	
	ท่อสั้นหน้าจาน PVC 3 " (13.5)	2.00	ตัว	910.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
	น๊อตแสตนเลส 1/2" ยาว 3"	16.00	ตัว	150.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ฐานเครื่องสูบน้ำน้ำเหล็กรางน้ำ 3 นิ้ว	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	
	อุปกรณ์สิ้นเปลืองงานติดตั้ง	1.00	รายการ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
					34,046.00		**35,000.00**	**69,046.00**	
	ยอดยกมา							**69,046.00**	
	Factor F							1.3074	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							90,270.74	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							**90,000.00**	**บาท**
									เก้าหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายวิชารัตน์ ขวัญโพน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือน มกราคม 60, ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวนณราคากลางก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตุลาคม 2558) , Factor F ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (กันยายน 2559)