

สรุปผลการเสนอราคาก่อสร้าง

โครงการ โครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนตุ่น - โนนนาวี ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนตุ่น - โนนนาวี ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนตุ่น - โนนนาวี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	76,529.38	1.3074	100,054.51	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			100,054.51	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			100,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,579.78 บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ผอ.กองช่าง

(นายวัชรารุท ศรีพวงเพ็ด)

2. หน.ฝ่ายก่อสร้าง

(นายสิทธิชัย วรรณบุตร)

3. นักวิเคราะห์

(นายสันธาร์ ศิริขวา)

เห็นชอบ

.....

(นางสาวอาภาพร สร้อยพะริกา)

รองปลัด อบต.เขื่อน รักษาการแทน

ปลัด อบต.เขื่อน

อนุมัติ

.....

(นางสาวอาภาพร สร้อยพะริกา)

รองปลัด อบต.เขื่อน รักษาการแทน

ปลัด อบต.เขื่อน ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.เขื่อน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง **โครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนตุ่น - โนนนาหว**

ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้ว คสล. ขนาด 2.50 x 63.30 ม. พร้อมประตูเหล็ก ขนาดสูง 2 ม. ยาว 5 ม. จำนวน 1 บาน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เขื่อนกาพนด

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนตุ่น - โนนนาหว

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม


ประมาณราคามือวันที่ 29 สิงหาคม 2560

งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานดินชุด - ดินถม	2.34	ลบ.ม.	-	-	60.00	140.40	140.40	
	1.2 ทราดย้ายรองพื้น	0.21	ลบ.ม.	330.00	69.30	99.00	20.79	90.09	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	0.21	ลบ.ม.	1,365.00	286.65	250.00	52.50	339.15	
	1.4 คอนกรีต	5.23	ลบ.ม.	2,027.00	10,601.21	250.00	1,307.50	11,908.71	
	1.5 ค่าแรงงานไม่แบบ	69.30	ตร.ม.	-	-	60.00	4,158.00	4,158.00	
	1.6 งานไม่แบบ	17.33	ลบ.พ.	410.00	7,103.25	-	-	7,103.25	
	1.7 เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	96.80	กก.	20.27	1,962.14	2.80	271.04	2,233.18	
	1.8 เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	117.60	กก.	19.32	2,272.03	2.80	329.28	2,601.31	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	9.50	กก.	34.92	331.74	-	-	331.74	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				22,626.32			28,905.83	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 ผนังก่ออิฐบล็อก หน้า 7 ซม.	82.25	ตร.ม.	107.00	8,800.75	60.00	4,935.00	13,735.75	
3	2.2 งานฉาบปูนผนัง,เสา,คาน,เอ็นทับหลัง	232.12	ตร.ม.	55.00	12,766.60	60.00	13,927.20	26,693.80	
	งานประตูเหล็ก								
	ท่อนเหล็กกลมผิวดำขนาด Ø 2"x 6.ม หน้า 2 มม.	4.00	เส้น	391.00	1,564.00	-	-	1,564.00	
	ท่อนเหล็กกลมผิวดำขนาด Ø 1 1/2"x 6.ม หน้า 2 มม.	4.00	เส้น	295.00	1,180.00	-	-	1,180.00	
	ลวดตาข่าย ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.00 มม	10.00	ตร.ม.	85.00	850.00	-	-	850.00	
	อุปกรณ์ลือประตู	1.00	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
	งานสีน้ำมัน	20.00	ตร.ม.	35.00	700.00	35.00	700.00	1,400.00	
	ค่าแรงประกอบประตู	10.00	ตร.ม.	-	-	150.00	1,500.00	1,500.00	
	รวม				26,561.35		21,062.20	47,623.55	

ยอดยกมา		76,529.38	
Factor F		1.3074	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง		100,054.51	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง		100,000.00	บาท
หนึ่งแสนบาทถ้วน			

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายวิวัฒน์ ขวัญโพธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

~~หมายเหตุ~~ ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือน มิถุนายน 60, ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
ก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตุลาคม 2558) , Factor F ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (กันยายน 2559)